Cotización de Trabajo



Fecha: 03/09/2025

Nombre: ARQ MILLO
Teléfono: *******

Dirección: EL CHIVATO
Casa: PARTICULAR

Obra: IMPERMEABILIZAR AREAS DAÑADAS POR FILTRACIONES

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
* SE ENCONTRARON AREAS DAÑADAS HAY QUE REMOVER IMPERMEABILIZANTE VIEJO RESANAR Y SELLAR PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE NUEVO PREFABRICADO	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EN EL AREA DEL TINACO SE ENCONTRO CON GRIETAS, SE RESANARAN PARA IMPERMEABILIZAR CON ACRILICO EN TODA LA AREA DEL TINACO (BARDAS Y PRETILES) EN AREAS ENTRE BARDA Y LOSA DE MADERA SE RETIRARA EL IMPER QUE ESTA SOBRE PUESTO EN LA TEJA.			
SE REMOVERA TEJA Y <mark>SE COLOCARA LA M</mark> ISMA			
* SE IMPERMEABILIZARA AREA DE MUROS Y PRETILES CON ACRILICO BLANCO DE LA MARCA PASA EN AREA DEL TINACO	40	\$ 120.00	\$ 4,800.00
* SE IMPERMEABILIZARA AREAS LINIALES ENTRE BARDA Y MADERA	15	\$ 240.00	\$ 3,600.00
* SE RESANARAN CON PASTA AUTOMOTRIZ AREAS DAÑADAS POR LA MADERA (EN MAL ESTADO)	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
		TOTAL \$	\$ 12,800.00