



Cotización de Trabajo

Fecha: 01/10/2025

Nombre: SR. jorge
Teléfono:
Dirección: tikal 40
Casa: PARTICULAR
Obra: remodelacion de impermeabilizacion

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
remover impermeabilizante prefabricado en mal estado remover raises incrustadas en el muro y bajante pluvial retiro de material saliente aplicacion de sello-imper en areas en mal estado por el deterioro por el tiempo. aplicacion de praimer para recibir el imper. prefabricado aplicacion de imper prefabricado de 3.5 mm poliester con gravilla blanca- resanes de muro cuartidos por el tiempo y hace filtracion reparar el bajante del agua dandole una resellada para evitar filtraciones-	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
preparacion de muro en interior y exterior de casa aplicacion de finsalitre y sellador aplicacion de pintura limpieza de area trabajada	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
TOTAL \$			\$ 4,000.00